

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกู่โบว์ปูลากูวิง) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปู ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เงินเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดสูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาปีกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๗๓,๑๐๓.๙๔ บาท (เงินหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖
 - แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
 - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายนพดล หมอกมา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ จำสับเอกวาทยุทธ์ พิชิตเวชยัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนพดล หมอกมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.อ.....กรรมการ

(วาทยุทธ์ พิชิตเวชยัน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน



แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5 (ก)

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกูโบร์)
ปริมาณงาน	ขนาดสูง 1.60 เมตร ยาว 163.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาปีกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านหนองปู ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	แบบเลขที่ ยบ...../2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	3 แผ่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าจ้าง อยบต.ยาปี 175/2567 ลว. 30 สิงหาคม 2567 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกูโบร์)	514,173.05	1.3091	673,103.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๔ ลว.๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	ราคากลางค่าก่อสร้าง			673,103.94	
ตัวอักษร	หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์			ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 163.00 ม. เฉลี่ย 4,129.47 บาท / ม.


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพนพล หมอกมา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. (จ.ส.อ.).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(วาทฤทธิ์ พิชิตเวชยัน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง งบประมาณปี 2567
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 2/3

กลุ่มงาน / งาน		อาคาร																	
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกุโบรุษลาอุยง)																	
ปริมาณงาน		ขนาดสูง 1.60 เมตร ยาว 163.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาบีกำหนด																	
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 6 บ้านหนองปู ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี																	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี																	
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ยาบี 175/2567 ลง 30 สิงหาคม 2567 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2567																	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ										
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน												
	ยอดยกมา							326,214.19											
	2.2 ผึงก่ออิฐซีเมนต์บล็อก (อิฐช่องลมระบายอากาศ)	19.00	ตร.ม.	229.00	4,351.00	77.00	1,463.00	5,814.00											
	2.3 งานเอ็นคานทับหลัง คลส.	163.00	ม.	181.00	29,503.00	64.00	10,432.00	39,935.00											
	2.4 งานฉาบปูนโครงสร้าง เสา คานคอดินและเอ็นคานทับหลัง	177.00	ตร.ม.	100.00	17,700.00	105.00	18,585.00	36,285.00											
	2.5 งานฉาบปูนผนังรั้ว	213.00	ตร.ม.	65.00	13,845.00	87.00	18,531.00	32,376.00											
	2.6 งานทาสี	390.00	ตร.ม.	47.00	18,330.00	34.00	13,260.00	31,590.00											
3	งานประตูรั้ว																		
	3.1 คอนกรีตคาน (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	0.36	ลบ.ม.	2,672.00	961.92	532.00	191.52	1,153.44											
	3.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.02	ตัน	27,663.55	553.27	4,400.00	88.00	641.27											
	3.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	0.03	ตัน	23,975.70	719.27	3,600.00	108.00	827.27											
	3.4 ไม้แบบ + ไม้ครายึดแบบ	4.80	ตร.ม.	632.00	3,033.60	139.00	667.20	3,700.80											
	3.5 ตะปู	1.20	กก.	46.73	56.08	-	-	56.08											
	3.6 ท่อเหล็กสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว ยาว 6.00 ม. ทน 1.20 มม.	6.00	เส้น	827.00	4,962.00	-	-	4,962.00											
	3.7 ท่อเหล็กสแตนเลส ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 6.00 ม. ทน 1.20 มม.	8.00	เส้น	293.00	2,344.00	-	-	2,344.00											
	3.8 เหล็กฉากสแตนเลส 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว	2.00	เส้น	1,549.00	3,098.00	-	-	3,098.00											
	3.9 วงกลมโด้ทสแตนเลส ขนาด 1/2 x10 ซม	62.00	อัน	20.00	1,240.00	-	-	1,240.00											
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							490,237.05											



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง งบประมาณปี 2567
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 3/3

กลุ่มงาน / งาน		อาคาร											
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกู่โบว์ปลาอุก)											
ปริมาณงาน		ขนาดสูง 1.60 เมตร ยาว 163.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาบีกำหนด											
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 6 บ้านหนองปู ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี											
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ยาบี 175/2567 ลว. 30 สิงหาคม 2567 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2567											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
	ยอดยกมา							490,237.05					
3.10	บอรัยท่อสแตนเลส ขนาด 3/4 นิ้ว	36.00	ลูก	10.00	360.00	-	-	360.00					
3.9	เหล็กพลาสแตนเลสแบบกลม ขนาด 4 หุน	2.00	เส้น	483.00	966.00	-	-	966.00					
3.10	ลูกล้อสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ชุด	960.00	1,920.00	-	-	1,920.00					
3.10	หัวลูกศรแหลมสแตนเลส ขนาด 3/4 นิ้ว	40.00	อัน	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00					
3.11	ค่าแรงเชื่อมและติดตั้งประตูดแตนเลสคิด 35% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	7,550.00	7,550.00	7,550.00					
4	งานป้ายกู่โบว์												
4.1	งานผนังปูนแกรนิตดำ	2.16	ตร.ม.	4,000.00	8,640.00	-	-	8,640.00					
4.2	งานกัตุลยาดัวผนังสี	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							514,173.05					

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง 2. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง 3. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

วาทยฤทธิ์ พิชิตเวชยัน

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

(นายพนพล นมอกมา)

วาทยฤทธิ์ พิชิตเวชยัน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน