

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (บูกเบิก) สายประตูน้ำ D๘ - ถนนทางหลวงชนบท ปน.๒๐๐๗ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองช้าง ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๕,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาปีกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๔,๑๙๒.๐๑ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสาวิตรี แก้วโกเมร	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายนพตล หมอกมา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสาวิตรี แก้วโกเมร)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนพตล หมอกมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง ปิงบประมาณ 2567

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (บุกเบิก) สายประตูน้ำ D8 - ถนนทางหลวงชนบท ปน.2007

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 495.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,732.50 ตารางเมตร

 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาบี กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านคลองช้าง ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี **แบบเลขที่ ยบ. /2567**

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ยาบีที่ 153/2568 ลว. 30 มิถุนายน 2568 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2568

(ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 เฉลี่ยลิตรละ 32.00-32.99 บาท หาค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ							
	1.1 ขนาดเบา	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	1.2 ขนาดกลาง	ตร.ม.	1,732.50	3.73	6,462.23	1.3642	5.09	8,818.43
	1.3 ขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	2.1 ลูกกรง หนา 10 ซม.	ตร.ม.	1,732.50	11.14	19,300.05	1.3642	15.20	26,334.00
	2.2 หินคลุก หนา 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานวัสดุคัดเลือก							
	3.1 ลูกกรงรองพื้นทาง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	173.25	252.30	43,710.98	1.3642	344.19	59,630.92
4	งานพื้นทาง							
	4.1 พื้นทางหินคลุก หนา 0.15	ลบ.ม.	259.88	985.56	256,127.33	1.3642	1,344.50	349,408.66
5	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60x1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
					325,600.59		รวม	444,192.01
	เงินเพิ่ม 5 % ของราคากลางตามมติ ครม.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408/7742 ลว.ที่ 2 พ.ค.2550							-
	ตัวอักษร (-) สีสันสีหมื่นสีพื้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทหนึ่งสตางค์(-)						รวมยอด	444,192.01
	ขนาดหรือเนื้อที่		1,732.50	ตร.ม	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน			
	เฉลี่ยราคาประมาณ		256.39	บาท/ตร.ม				

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

325,600.59

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล หมอกมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสาวิตรี แก้วโกเมร)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำนานุกร