

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกุโบร์) หมู่ที่ ๒ บ้านคลองช้าง ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๒,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดสูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาปีกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๔๕,๗๓๙.๑๙ บาท (เงินเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖
 - แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
 - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนพตล หมอกมา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายเวสุไลมาน แวจิ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนพตล หมอกมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเวสุไลมาน แวจิ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบ ประ. 6

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกุโบร์)
ปริมาณงาน	ขนาดสูง 1.60 เมตร ยาว 188.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาปีกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านคลองช้าง ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	แบบเลขที่ ยบ...../2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบ ประ. 4 และ ประ. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 แผ่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ยาปี 56/2567 ลว. 8 มีนาคม 2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกุโบร์)	745,739.19	
สรุป	ราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		ระยะเวลาดำเนินการ 85 วัน
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 188.00 ม. เฉลี่ย 3,966.70 บาท / ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้
เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนตล หอมกมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายแสวงโสไมาน แวงจิ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

แบบ พร. 5 (ก)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกูโบร์)
ปริมาณงาน	ขนาดสูง 1.60 เมตร ยาว 188.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาปีกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านคลองช้าง ตำบลยาปี อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	แบบเลขที่ ยบ...../2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี
แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ยาปี 56/2567-ลว. 8 มีนาคม 2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกูโบร์)	569,832.04	1.3087	745,739.19	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลว.๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	ราคากลางค่าก่อสร้าง			745,739.19	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์			ระยะเวลาดำเนินการ 85 วัน	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 188.00 ม. เฉลี่ย 3,966.70 บาท / ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล หมอกมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายแสสุไลมาน แวจิ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง งบประมาณปี 2567
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน / งาน		อาคาร															
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกุโบร์)															
ปริมาณงาน		ขนาดสูง 1.60 เมตร ยาว 188.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาปีกำหนด															
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 2 บ้านคลองช้าง ตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี														แบบเลขที่ ยบ...../2567	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี															
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ยาปี 56/2567 ลว. 8 มีนาคม 2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567															
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ							
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน										
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง																
	1.1 งานขุดดินและถมดิน	59.49	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,889.51	5,889.51									
	1.2 ทราดยาหารรองกันหลุม	2.08	ลบ.ม.	607.48	1,263.56	91.00	189.28	1,452.84									
	1.3 คอนกรีตหนา	2.08	ลบ.ม.	2,102.80	4,373.82	398.00	827.84	5,201.66									
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. ทรงแลูกบาศก์)	20.66	ลบ.ม.	2,168.22	44,795.43	391.00	8,078.06	52,873.49									
	1.5 งานเหล็กเสริม				-		-	-									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm.	0.41	ตัน	27,663.55	11,342.06	4,100.00	1,681.00	13,023.06									
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 mm.	1.74	ตัน	29,158.88	50,736.45	3,300.00	5,742.00	56,478.45									
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	25.88	กก.	51.40	1,330.23	-	-	1,330.23									
	1.7 งานไม้แบบ	286.00	ตร.ม.	-	-	133.00	38,038.00	38,038.00									
	- ไม้แบบ 80%	228.80	ตร.ม.	632.00	144,601.60	-	-	144,601.60									
	1.8 ตะปู	71.50	กก.	46.73	3,341.20	-	-	3,341.20									
2	งานสถาปัตยกรรม																
	2.1 ผนังก่ออิฐสี่เหลี่ยมค้อนแบบทับ	194.00	ตร.ม.	136.00	26,384.00	80.00	15,520.00	41,904.00									
	2.2 ผนังก่ออิฐสี่เหลี่ยมค้อน (อิฐช่องลมระบายอากาศ)	29.00	ตร.ม.	229.00	6,641.00	91.00	2,639.00	9,280.00									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							373,414.04									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง งบประมาณปี 2567
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร	
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกุโบร์)	
ปริมาณงาน	ขนาดสูง 1.60 เมตร ยาว 188.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ยาบีกำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านคลองช้าง ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	แบบเลขที่ ยป...../2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ยาบี 56/2567 ลว. 8 มีนาคม 2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							373,414.04	
2.3	งานเอ็นคานทับหลัง คลส.	188.00	ม.	155.00	29,140.00	62.00	11,656.00	40,796.00	
2.4	งานฉาบปูน เสา คาน และเอ็นคานทับหลัง	246.00	ตร.ม.	65.00	15,990.00	100.00	24,600.00	40,590.00	
2.5	งานฉาบปูนผนังรั้ว	423.00	ตร.ม.	65.00	27,495.00	82.00	34,686.00	62,181.00	
2.6	งานทาสี	669.00	ตร.ม.	45.00	30,105.00	34.00	22,746.00	52,851.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							569,832.04	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล หมอกมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายแสสุไลมาน แวจิ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน