

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาดัสสูงา - หุ่นา รหัสสายทาง (ปน.ถ ๙๙-๐๒๓) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาดัสสูงา - หุ่นา (รหัสสายทาง (ปน.ถ ๙๙-๐๒๓) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี / องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,260,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาดัสสูงา - หุ่นา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 417.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 1,295,677.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศิริพร อินสองทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

7.3 เสกสรรค์ ยิ้มแสง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาศัตสูงา - พึงนา รหัสสายทาง (ป.น.ถ ๙๙-๐๒๓) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การ/งานก่อสร้าง โดยผู้คัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี/องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี

รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1. งานดิน (EARTHWORK)							
1.1 งานถมป่าและขุดต่อ							
1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,085.000	1.73	3,607.05	1.3642	2.36	4,920.73
2. งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	2,085.000	0.14	291.90	1.3642	0.19	398.20
2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	83.400	884.92	73,802.32	1.3642	1,207.20	100,681.12
2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

ยศิลป์ ผ่องอำไพ

าพันธ์ 2569 10:13:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ/งานก่อสร้าง จำโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาศิสฐาน - ทุ่งนา รหัสสายทาง (ปน.ถ ๙๙-๐๒๓) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โดยวิธีคัดเลือก

แผนเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

ที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๒	2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	83.400	277.12	23,111.80	1.3642	378.04	31,529.11
3.1	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,668.000	464.75	775,203.00	1.3642	634.01	1,057,531.93
	3.1.1							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	16.000	135.81	2,172.96	1.3642	185.27	2,964.35
	3.1.2 รอยต่อเ็น็ือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	148.000	123.71	18,309.08	1.3642	168.76	24,977.24
	3.1.3 รอยต่อเ็น็ือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	168.000	47.89	8,045.52	1.3642	65.33	10,975.69
	3.1.4 รอยต่อเ็น็ือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)							
รวมราคากลาง								1,233,978.37

ยี่สิบแปด อำเภอไฟ

พ.ศ. 2569 10:13:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาศิสสุภา - หุ่นา รหัสสายทาง (ปน.ถ ๙๙-๐๒๓) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โดยผู้คัดเลือก

นายเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,295,677.28
---	--------------

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ศศิศิลป์ ผ่องอำไพ

วันที่ 2569 10:13:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตุ้มสูงา - พังนา รหัสสายทาง (ป.น.ถ ๙๙-๐๒๓) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
งานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง
โดยวัดคัดเลือก

นายเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี/องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี

พิศ

(ศิริพร อินสองทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เลกสรค์ ยิ้มเล้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ

พ.ศ. ๒๕๖๙