

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุ่มบึงแฉะ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปู ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /  
ขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุ่มบึงแฉะ หมู่ที่ 6 บ้านคลองช้าง ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี / องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 7,945,000.00 ..... บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานชลประทาน  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 16 กันยายน 2564 ..... เป็นเงิน ..... 7,943,839.32 ..... บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประจักษ์ศิลป ผ่องอำไพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศิริพร อินสองทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

7.3 วาทยุทธิ์ พิชิตเวชยัน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

7.4 อิมรอม เจ๊ะปอ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

7.5 นพดล หมอกมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุแบเชื้อแด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปู ตำบลยางปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุแบเชื้อแด หมู่ที่ 6 บ้านคลองช้าง ตำบลยางปี

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลยางปี / องค์การบริหารส่วนตำบลยางปี

| ข้อที่ 1<br>ลำดับที่ | ข้อที่ 2<br>รายการ                                  | ข้อที่ 3<br>ปริมาณ | ข้อที่ 4<br>หน่วย | ข้อที่ 5<br>ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย<br>(บาท) | ข้อที่ 6               |        | ค่า<br>Factor F | ข้อที่ 7         |          | หมายเหตุ |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------|----------|
|                      |                                                     |                    |                   |                                            | ค่าจ้างต้นทุน<br>(บาท) |        |                 | ราคากลาง         |          |          |
|                      |                                                     |                    |                   |                                            |                        |        |                 | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง |          |
| 1                    | งานเตรียมพื้นที่                                    |                    |                   |                                            |                        |        |                 |                  |          |          |
| 1.1                  | งานวางป่า                                           |                    |                   |                                            |                        |        |                 |                  |          |          |
| 1.1.1                | งานฉากยางและถมดินไม้                                | 19,000.000         | ตร.ม.             | 2.57                                       | 48,830.00              | 1.3310 | 3.42            | 64,992.73        |          |          |
| 1.2                  | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                            | 102,600.000        | ลบ.ม.             | 0.70                                       | 71,820.00              | 1.3310 | 0.93            | 95,592.42        |          |          |
| 2                    | งานขุดเปิดหน้าดิน                                   | 3,977.400          | ลบ.ม.             | 18.11                                      | 72,030.71              | 1.3310 | 24.10           | 95,872.87        |          |          |
| 3                    | งานขุดลอก                                           |                    |                   |                                            |                        |        |                 |                  |          |          |
| 3.1                  | งานขุดลอกด้วยรถขุด                                  | 20,520.000         | ลบ.ม.             | 28.30                                      | 580,716.00             | 1.3310 | 37.66           | 772,932.99       |          |          |
| 4                    | งานดินขุดขนทิ้งระยะทาง 2 กิโลเมตร                   | 20,520.000         | ลบ.ม.             | 13.35                                      | 273,942.00             | 1.3310 | 17.76           | 364,616.80       |          |          |
| 5                    | งานดินถม                                            |                    |                   |                                            |                        |        |                 |                  |          |          |
| 5.1                  | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร<br>(งานทั่วไป 85%) | 17,500.000         | ลบ.ม.             | 201.61                                     | 3,528,175.00           | 1.3310 | 268.34          | 4,696,000.92     |          |          |
| 6                    | งานลูกรังบดอัดแน่น                                  | 977.000            | ลบ.ม.             | 265.37                                     | 259,266.49             | 1.3310 | 353.20          | 345,083.69       |          |          |
| 7                    | งานวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก)                       | 732.000            | ลบ.ม.             | 759.90                                     | 556,246.80             | 1.3310 | 1,011.42        | 740,364.49       |          |          |

ประจักษ์ศิลป ผ่องอำไพ

17 กันยายน 2564 09:17:27

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุแบเชื้อแด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปู ตำบลยี่เป็ง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุแบเชื้อแด หมู่ที่ 6 บ้านคลองช้าง ตำบลยี่เป็ง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลยี่เป็ง / องค์การบริหารส่วนตำบลยี่เป็ง

| ข้อที่ 1<br>ลำดับที่ | ข้อที่ 2<br>รายการ                          | ข้อที่ 3<br>ปริมาณ | ข้อที่ 4<br>หน่วย | ข้อที่ 5<br>คำนวณต้นทุนต่อหน่วย<br>(บาท) | ข้อที่ 6<br>คำนวณต้นทุน<br>(บาท) | ค่า<br>Factor F | ข้อที่ 7         |            |          |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|
|                      |                                             |                    |                   |                                          |                                  |                 | ราคากลาง         |            | หมายเหตุ |
|                      |                                             |                    |                   |                                          |                                  |                 | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง   |          |
| 8                    | งานโครงสร้างบันได (4 จุด)                   |                    |                   |                                          |                                  |                 |                  |            |          |
| 8.1                  | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.<br>ทรงลูกบาศก์ | 30.000             | ลบ.ม.             | 2,070.09                                 | 62,102.70                        | 1.3310          | 2,755.28         | 82,658.69  |          |
| 8.2                  | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.               | 950.270            | กก.               | 27.20                                    | 25,847.34                        | 1.3310          | 36.20            | 34,402.80  |          |
| 8.3                  | เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ DB 12 มม.             | 1,324.120          | กก.               | 24.44                                    | 32,361.49                        | 1.3310          | 32.52            | 43,073.14  |          |
| 8.4                  | ลวดผูกเหล็ก                                 | 26.000             | กก.               | 48.13                                    | 1,251.38                         | 1.3310          | 64.06            | 1,665.58   |          |
| 8.5                  | งานไม้แบบ                                   | 139.920            | ตร.ม.             | 320.00                                   | 44,774.40                        | 1.3310          | 425.92           | 59,594.72  |          |
| 8.6                  | ตะปู                                        | 42.000             | กก.               | 46.73                                    | 1,962.66                         | 1.3310          | 62.19            | 2,612.30   |          |
| 8.7                  | เสาเข็มไม้ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม.       | 48.000             | ต้น               | 250.00                                   | 12,000.00                        | 1.3310          | 332.75           | 15,972.00  |          |
| 8.8                  | งานหินเรียง                                 | 13.410             | ลบ.ม.             | 870.00                                   | 11,666.70                        | 1.3310          | 1,157.97         | 15,528.37  |          |
| 8.9                  | งานทรายหยาบรองพื้น                          | 8.400              | ลบ.ม.             | 560.75                                   | 4,710.30                         | 1.3310          | 746.35           | 6,269.40   |          |
| 8.10                 | งานท่อทั่วไป                                |                    |                   |                                          |                                  |                 |                  |            |          |
| 8.10.1               | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 ม.         | 48.000             | ท่อน              | 2,008.63                                 | 96,414.24                        | 1.3310          | 2,673.48         | 128,327.35 |          |

ประจักษ์ศิลป ผ่องอำไพ

17 กันยายน 2564 09:17:27

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุแบเชื้อแด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปู ตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุแบเชื้อแด หมู่ที่ 6 บ้านคลองช้าง ตำบลยาปี

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี / องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

|                   |              |                                                       |              |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| รวมค่างานตามบัญชี | 5,684,118.21 | รวมราคากลางทั้งสิ้น                                   |              |
|                   |              |                                                       | 7,565,561.26 |
|                   |              | บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 7,943,839.32 |

ราคากลาง (.....) เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์ .....

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุแบเชื้อแด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปู ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ขุดลอกบึงเก็บน้ำ บึงกุแบเชื้อแด หมู่ที่ 6 บ้านคลองช้าง ตำบลยาบี

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี / องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี



( ประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ศิริพร อินสองทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นพดล หมอกลมา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อิมรอม เจ๊ะปอ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ

17 กันยายน 2564