

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายร่มเย็น - โตะอาลี หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ - หมู่ที่ ๓ บ้านยาบีเหนือ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก
จังหวัดปัตตานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๘๙,๕๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามรูปแบบ
รายการละเอียดที่ อบต.ยาบี กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๐๖๗,๘๙๓.๘๙ บาท (สองล้านหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนพดล หมอกมา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นางฟาตีเมาะห์ ตาเฮ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนพดล หมอกมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางฟาตีเมาะห์ ตาเฮ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร่มเย็น-โต๊ะอาลี
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150.00 ม. หนา 0.05 เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต.ยาบีกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ - หมู่ที่ 3 บ้านยาบีเหนือ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี
 แบบเลขที่ ยบ. /2565
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ยาบี ๕๖/2565 ลว. 8 มีนาคม 2565
 (ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอมือฉ่อง วันที่ 9 มีนาคม 2565 เฉลี่ยลิตรละ 30.00-30.99 บาท หาค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา (บาท)	Factor F	ราคาต่อ หน่วย X Fn	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	4,600.00	16.18	74,428.00	1.3607	22.02	101,274.18
	1.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.						
	1.4 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	4,600.00	297.30	1,367,580.00	1.3607	404.54	1,860,866.11
	1.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.						
	1.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.						
2	งานเปิดเตล็ด							
	2.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	268.00	290.00	77,720.00	1.3607	394.60	105,753.60
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					1,519,728.00		TOTAL	2,067,893.89
เงินเพิ่ม 5% ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/7742 ลว.ที่ 2 พ.ค. 2550								-
รวมค่าก่อสร้าง	สองล้านหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์						TOTAL	2,067,893.89
ขนาดหรือเนื้อที่			4,600.00	ตร.ม.	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน			
เฉลี่ยราคาประมาณ			449.54	บาท/ตร.ม.				

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	1,519,728.00
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล ทมอกมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางฟาติเมาะห์ ตาเฮ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ